

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Trzemesznie

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0,240	km	0,24	
				RAZEM	0,24
2	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ²		
d.1		Odcinek I - od ulicy Kościuszki do zakrętu 0+000 - 0+121,5	m ²	704,70	
		121,5*5,8	m ²	34,45	
		Poszerzenie na zakręcie (5,3*13)/2	m ²	767,00	
		Odcinek II - od zakrętu do garaży	m ²	400,50	
		118*6,5	m ²	10,13	
		Parking			
		89*4,5			
		(4,5*4,5)/2			
				RAZEM	1 916,78
3	D-01.02.04	Cięcie piłą płyt żelbetowych na gł. 15 cm	m		
d.1		Odcinek I - strona prawa przy krawężniku	m	128,00	
		128	m	236,00	
		Odcinek II - strona lewa i prawa przy krawężniku	m		
		118+118			
				RAZEM	364,00
4	D-01.02.04	Rozebranie płyt żelbetowych z przewozem na składowisko Zamawiającego	m ²		
d.1		Obmiar jak poz. 2	m ²	1 916,78	
		1916,78			
				RAZEM	1 916,78
5	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 19 cm na całej długości jezdni i parkingu	m ²		
d.1		Obmiar jak poz. 2	m ²	1 916,78	
		1916,78			
				RAZEM	1 916,78
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1		19+89+5+2	m	115,00	
				RAZEM	115,00
7	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1		115*0,06	m ³	6,90	
				RAZEM	6,90
8	D-01.02.04	Rozebranie studzienki ściekowej	szt.		
d.1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu oraz materiału pozostałego z korytowania	m ³		
d.1		1916,78*0,19	m ³	364,19	
		115*0,15*0,3	m ³	5,18	
		6,72	m ³	6,72	
				RAZEM	376,09
2		Krawężniki i ściek			
10	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa (C12/15) z oporem	m ³		
d.2		115,0*0,06	m ³	6,90	
				RAZEM	6,90
11	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2		Krawężnik wzdłuż parkingu	m	108,00	
		19+89	m	7,00	
		Krawężnik w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym			
		5+2			
				RAZEM	115,00
12	D-08.05.01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach (w tym 9 m dwa rzędy - wzdłuż krawężnika) na ławie betonowej C12/15	m		
d.2		98	m	98,00	
				RAZEM	98,00
3		Podbudowa i nawierzchnia			
13	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3		Obmiar jak poz. 2	m ²	1 916,78	
		1916,78			
				RAZEM	1 916,78

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Trzemesznie

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego twardego - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm Obmiar jak poz. 2 1916,78	m ² m ²	 1 916,78	 1 916,78
				RAZEM	1 916,78
15 d.3	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa zużycie emulsji 0,8 kg/m ² Obmiar jak poz. 2 1916,78	m ² m ²	 1 916,78	 1 916,78
				RAZEM	1 916,78
16 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR1-2) - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm Obmiar jak poz. 2 1916,78	m ² m ²	 1 916,78	 1 916,78
				RAZEM	1 916,78
17 d.3	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² Obmiar jak poz. 2 1916,78	m ² m ²	 1 916,78	 1 916,78
				RAZEM	1 916,78
18 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR1-2) - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm Obmiar jak poz. 2 1916,78	m ² m ²	 1 916,78	 1 916,78
				RAZEM	1 916,78
4		Chodnik			
19 d.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim z prawą cem. 13	m m	 13,00	 13,00
				RAZEM	13,00
20 d.4	D-05.03.23	Koryto pod chodnik w gruncie kat.I-III głębok. 21 cm Dojście do parkingu - od istniejącego chodnika 15,0*1,0	m ² m ²	 15,00	 15,00
				RAZEM	15,00
21 d.4	D-05.03.23	Warstwa odsączająca - grub.warstwy po zag. 10 cm Obmiar jak poz. 20 15,00	m ² m ²	 15,00	 15,00
				RAZEM	15,00
22 d.4	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm Obmiar jak poz. 20 15,00	m ² m ²	 15,00	 15,00
				RAZEM	15,00
5		Odwodnienie oraz regulacja urządzeń podziemnych			
23 d.5	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
24 d.5	D-03.02.01	Przykanaliki z rur z PVC o śr. nom. 200 mm 9	m m	 9,00	 9,00
				RAZEM	9,00
25 d.5	D03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
26 d.5	D03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
27 d.5	D03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
6		Oznakowanie poziome			
28 d.6	D-07.01.01	Oznakowanie stanowisk postojowych na parkingu wraz z wyznaczeniem dwóch miejsc dla niepełnosprawnych (znak P-24) - farbą chlorokauczukową (stanowiska o wymiarach 4,50*2,30 m + 2 stanowiska dla niepełnosprawnych o wymiarach 4,50*3,60 m) 26	m ² m ²	 26,00	 26,00
				RAZEM	26,00