

## PRZEDMIAR ROBÓT 040-00-000

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
 Budowa: Usunięcie kolizji latarni oświetlenia drogowego  
 Lokalizacja: Trzemeszno  
 Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno

PRZEDMIAR 040-00-000

Strona 1

05-09-2014

SYKAL-002062

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Usunięcie kolizji latarni oświetlenia drogowego		
1	60	KNNR N009-10-01-07-00	Demontaż słupa oświetleniowego do 100 kg	szt	1,000
1	61	KNNR 510-05-08-05-00	Mufa na kablu aluminiowym wielożyłowym o przekroju do 25 mm <sup>2</sup>	szt	1,000
1	62	KNNR N005-07-02-02-00	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m <sup>3</sup>	0,500
1	70	KNNR N005-10-01-01-00	Montaż słupa oświetleniowego stal do 100 kg	szt	1,000
1	90	KNNR N005-07-06-02-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m	metr	2,000
1	100	KNNR N005-07-07-01-25	Układanie kabla YAKY 4x16 w rowach kablowych ręcznie	metr	4,000
1	150	KNNR N005-07-26-10-00	Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 4-żyłowego o przekroju do 50 mm <sup>2</sup>	szt	4,000
1	160	KNNR N005-07-02-03-00	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4	m <sup>3</sup>	1,000
1	170	KNNR N005-13-02-03-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył	szt	2,000