

GMINNY BUDYNEK OPIEKI SPOŁECZNEJ I REHABILITACJI OSÓB STARSZYCH - DZIENNY DOM "SENIOR +"
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0234-05	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-02 0235-05	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
4	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
5	KNR-W 4-02 0235-09	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską żeliwną 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
6	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 6	kpl. kpl.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
8	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Szafka do umywalek 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 2-15 0230-01 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
12	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01 analogia	Montaż kabiny natryskowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

GINNY BUDYNEK OPIEKI SPOŁECZNEJ I REHABILITACJI OSÓB STARSZYCH - DZIENNY DOM "SENIOR +"
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe dla osób niepełnosprawnych stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory kątowny z zaciskiem do baterii 1/2 * 3/8" 14	szt.		
			szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
19	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory kątowny bez zacisku do spłuczki 1/2 * 1/2" 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 - typ T,TA - ilość elementów do 8 3	kpl.		
			kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNR-W 2-15 0414-01	Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 5 elementów 3	kpl.		
			kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNR-W 2-15 0417-01	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 5 elementów 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 0412-02	Śrubunki powrotne grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 12	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
27	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 11	podej.		
			podej.	11,000	
				RAZEM	11,000
29	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4	podej.		
			podej.	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 24	szt.		
			szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
31	KNR-W 4-01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 23	szt.		
			szt.	23,000	
				RAZEM	23,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
33	KNR-W 4-01 0335-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 29	szt.		
			szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
34	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego 12,5	m		
			m	12,500	
				RAZEM	12,500
35	KNR 0-13 0128-03	Rurociągi Steelpres oc, zewn. o śr. 35 x 1,5 mm inst. c.o. łączone metodą zaciskową 8	m		
			m	8,000	
				RAZEM	8,000
36	KNR 0-13 0128-02 analogia	Rurociągi Steelpres oc, zewn. o śr. 28 x 1,5 mm inst. c.o. łączone metodą zaciskową 4	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
37	KNR 0-13 0128-01 analogia	Rurociągi Steelpres oc, zewn. o śr. 22 x 1,5 mm inst. c.o. łączone metodą zaciskową 12	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
38	KNR 0-13 0128-01 analogia	Rurociągi Steelpres oc, zewn. o śr. 18 x 1,2 mm inst. c.o. łączone metodą zaciskową 6	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
39	KNR 0-13 0128-02 analogia	Rurociągi inoxpres oc, zewn. o śr. 28 x 1,2 mm inst. wody 18	m		
			m	18,000	
				RAZEM	18,000
40	KNR 0-13 0128-01	Rurociągi inoxpres oc, zewn. o śr. 22 x 1,2 mm inst. wody 16	m		
			m	16,000	
				RAZEM	16,000
41	KNR 0-13 0128-01 analogia	Rurociągi inoxpres oc, zewn. o śr. 18 x 1,2 mm inst. wody 1,5	m		
			m	1,500	
				RAZEM	1,500
42	KNR 0-13 0128-01 analogia	Rurociągi inoxpres oc, zewn. o śr. 15 x 1,2 mm inst. wody 20	m		
			m	20,000	
				RAZEM	20,000
43	KNR-W 2-15 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm 19	szt.		
			szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
44	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
45	KNR-W 2-15 0122-03	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR-W 2-15 0140-03	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
47	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) 13	m m	 13,000	 13,000
				RAZEM	13,000
48	KNR-W 2-16 0507-01	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 20 mm o śr. zewnętrznej 35 mm 1,6	m ² m ²	 1,600	 1,600
				RAZEM	1,600
49	KNR-W 2-16 0507-01	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 20 mm o śr. zewnętrznej 28 mm 3,84	m ² m ²	 3,840	 3,840
				RAZEM	3,840
50	KNR-W 2-16 0507-01	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 20 mm o śr. zewnętrznej 22 mm 3,11	m ² m ²	 3,110	 3,110
				RAZEM	3,110
51	KNR-W 2-16 0507-01	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 20 mm o śr. zewnętrznej 15 mm 5,9	m ² m ²	 5,900	 5,900
				RAZEM	5,900
52	KNR-W 2-15 0304-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12	m m	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
53	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
54	KNR-W 2-15 0142-01	Szafki gazowe naścienne 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
55	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 25,2	m ² m ²	 25,200	 25,200
				RAZEM	25,200
56	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 22	m ³ m ³	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000
57	KNR 2-01 0610-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa 3,5	m ³ m ³	 3,500	 3,500
				RAZEM	3,500
58	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
59	S-219 0900-04	Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 40 mm montowanych z rur w zwojach 62	m m	 62,000	 62,000
				RAZEM	62,000
60	S-219 1100-04	Połączenia rur polietylenowych o śr.nom. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 2	złącz. złącz.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
61	S-219 0800-01	Próby szczelności i wytrzymałości przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

GINNY BUDYNEK OPIEKI SPOŁECZNEJ I REHABILITACJI OSÓB STARSZYCH - DZIENNY DOM "SENIOR +"
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62	S-219 0800-02	Próby szczelności i wytrzymałości przyłączy domowych	m		
		72	m	72,000	
				RAZEM	72,000
63	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		18	m ³	18,000	
				RAZEM	18,000
64	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		62	m	62,000	
				RAZEM	62,000
65	KNR 2-31 0502-02	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		25,2	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
66	KNNR 4 0503-01	Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50 kW	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNNR 4 0504-02 analogia	Rozdzielacz hydrauliczny 60/60 z króćcami gwintowanymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNNR 4 0411-04	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	kalkulacja własna	Montaż zestawu podłączenia hydraulicznego do MCA - pakiet HC-139 (zawór gazowy, zawór c.o. 1", zawór uzupełnienia i opróżnienia zładu powrotu c.o., zawór bezpieczeństwa)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR 7-07 0102-01	Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t - pompa typ ePCO 32/80 230 V	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR 7-07 0102-01	Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t - typ EKSPERIA 25/40 230V	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR 7-07 0102-01	Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t - typ ERGA 230V	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR 7-08 0205-02	Układy regulacji temperatury bezpośredniego działania - pakiet AD 212	ukł.		
		1	ukł.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNNR 4 0511-02	Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 50 dm ³ - Refleks NG50	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNNR 4 0511-08	Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 1,0 MPa o pojemności całkowitej do 80 dm ³ -Refix DE 12 10 bar	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNNR 4 0411-04	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77	KNNR 4 0411-04	Zawory zwrotne uniwersalne o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
78	KNNR 4 0411-03	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
79	KNNR 4 0411-03	Zawory zwrotne uniwersalne o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
80	KNNR 4 0411-01	Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
81	KNNR 4 0411-01	Zawory zwrotne uniwersalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
82	KNNR 4 0411-03 analogia	Filtr siatkowy skośny o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNR-W 2- 15 0530-04 analogia	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
84	KNR-W 2- 15 0527-02 analogia	Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzone o śr. rur przyłącznych 25-32 mm - magnetyczny 5/4 GW	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNNR 4 0411-03 analogia	Filtr siatkowy skośny o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNNR 4 0524-01	Zawory bezpieczeństwa membranowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87	KNNR 4 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
88	kalkulacja własna	Montaż przewodu spalin oraz powietrza do spalania gazu o średnicy 80 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
89	KNR-W 2- 17 0101-03	Przewod wentylacji nawiewnej (20 x 15 cm) z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątny, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		1,05	m ²	1,050	
				RAZEM	1,050
90	KNR-W 2- 17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mrowanych 20 /15 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
91	KNR-W 2- 17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mrowanych 15 /14 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

GMINNY BUDYNEK OPIEKI SPOŁECZNEJ I REHABILITACJI OSÓB STARSZYCH - DZIENNY DOM "SENIOR +"
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu - 20x10 6	m m	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
93	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu - 40x40 5	m m	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
94	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3 x 2,5 6	m m	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
95	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - OWY 3 x 1,5 21	m m	21,000	21,000
				RAZEM	21,000
96	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - OWY 2 x 1,0 14	m m	14,000	14,000
				RAZEM	14,000
97	KNNR 4 0528-01	Próby szczelności węzłów ciepłych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8 m ² 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
98	Kalkulacja własna	Uruchomienie kotłowni 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000