

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej Dn110 PCV oraz sieci kanalizacyjnej Dn200 PCV - WYMIANA GRUNTU
ADRES INWESTYCJI : Rudki, gm.Trzemeszno dz. nr. 117/1, 289/1, 100, 116
INWESTOR : GMINA TRZEMESZNO
ADRES INWESTORA : UL.DĄBROWSKIEGO 2
BRANŻA : PRACE SANITARNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Kanoniczak

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0201-11	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 100	m ³ m ³	 100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR 2-02 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - wymiana gruntu 100	m ³ m ³	 100.000	
				RAZEM	100.000
3		Podstawa studni, kineta kierunkowa na przewód główny i 2 przyłącza dn160 12	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
4		korek dn160 PCV 24	szt szt	 24.000	
				RAZEM	24.000